

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Нацрт одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101-др.закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15–пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог предлога на седници Скупштине града Панчева биће: Петар Комненић, помоћник Градоначелника града Панчева у области урбанизма, представник Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева и представник Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

 **ГРАДОНАЧЕЛНИК**
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов


На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Плана генералне регулације целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/14), Плана генералне регулације комплекса посебне намене (Целина 11) у Панчеву („Службени лист града Панчева“ број 35/12 и 10/14-исправка), Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву („Службени лист града Панчева“ број 34/15) и члана 39. став 1. тачка 5. и члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15– пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној _____ 2017. године донела је:

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНЕ
ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву израђен од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ
Панчево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Нацрт одлуке о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог одлуке о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог предлога на седници Скупштине града Панчева биће: Мишо Марковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја, представници Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева и представник Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Панчево, Секретаријату за инвестиције, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

Ж

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



На основу 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 92. и 97. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 4. и 9. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/17) и чланова 39. и 98. ст. 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана _____ 2017. године, донела је

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овом одлуком одређује се обрачун трошкова за опремање грађевинског земљишта средствима физичких и правних лица.

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

Члан 2.

Трошкови одређени овом одлуком, основ су за закључење уговора о заједничком опремању грађевинског земљишта који закључују град Панчево и правно, односно физичко лице чијим средствима се опрема грађевинско земљиште.

За трошкове опремања грађевинског земљишта, који ће бити наведени у Уговору о заједничком опремању грађевинског земљишта, умањиће се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Члан 3.

Трошкови опремања грађевинског земљишта обухватају извођење радова на изградњи и реконструкцији саобраћајних површина, саобраћајне сигнализације, водовода, кишне и фекалне канализације.

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ			
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе и објеката Позицијом је обухваћено обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерење и обрачун је по м' трасе.	м'	110,00
2	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила на траси канализације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите. Мерење и обрачун је паушално.	пауш	50.000,00
3	Уклањање шибља и грања пречника $d \leq 10$ cm		

	Позицијом је обухваћено чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља (подраста и самоникле вегетације), грања и сличног растиња чије дебљина стабла не прелази 10 цм, извлачење корења и уклањање штетног материјала који је остао при одстрањивању грмља, са утоваром и транспортом на градску депонију и све остале радове који су потребни за припрему површине.		
	Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.	m2	90,00
4	Уклањање грађевинског шута и отпадака Позицијом је обухваћено уклањање грађевинског шута и отпада који могу ометати извођење радова са утоваром и одвозом на градску депонију и сав потребан додатни рад за извршење ове позиције. Чишћење терена треба извршити на одређеним површинама, као и на издвојеним местима која одређује Надзорни орган, где је чишћење потребно спровести ради извођења других радова или побољшања околине пута.		
	Мерење и плаћање по м3.	m3	400,00
5	Уклањање постојећих саобраћајних знакова Позицијом је обухваћена демонтажа и враћање знакова крајњем кориснику.		
	Мерење и плаћање по ком уклоњеног знака.	kom	500,00
6	Сечење стабала пречника већег од 10 цм висине до 5м Позиција обухвата сечу стабала са кресањем грана, резањем стабла на прописану дужину, утовар у возило и одвоз на Градску депонију.		
	Мерење и обрачун је по комаду (ком) исеченог и одвезеног стабла.		
	пречник стабла до 15цм	kom	1.050,00
	пречник стабла од 16 до 30цм	kom	1.500,00
	пречник стабла од 31 до 50цм	kom	2.100,00
	пречник стабла од 51 до 70цм	kom	2.500,00
	пречник стабла већи од 70цм	kom	3.000,00
7	Сечење стабала пречника већег од 10 цм висине преко 5м са хидрауличном платформом Позиција обухвата сечу стабала са кресањем грана, резањем стабла на прописану дужину, утовар у возило и одвоз на градску депонију.		
	Мерење и обрачун је по комаду (ком) исеченог и одвезеног стабла.		
	пречник стабла до 15цм	kom	1.500,00
	пречник стабла од 16 до 30цм	kom	2.200,00
	пречник стабла од 31 до 50цм	kom	3.000,00
	пречник стабла од 51 до 70цм	kom	3.500,00
	пречник стабла већи од 70цм	kom	4.000,00
8	Вађење пањева Позицијом је обухваћен машински и ручни ископ, извлачење утовар и транспорт пањева на градску депонију. Мерење и обрачун је по комаду (ком) извађеног и одвезеног пања.		
	пречник до 25 цм	kom	1.250,00
	пречник од 26 до 50 цм	kom	1.800,00
	пречник од 51 до 70 цм	kom	2.000,00
	пречник већи од 70 цм	kom	2.500,00
9	Ручни ископ око корења и инсталација Ручни ископ земље и ручно ослобађање корења дрворедних садница око постојећих телекомуникационих каблова.		
	Обрачун по комаду.	kom	1.500,00
10	Рушење тротоара		

	Рушење постојећих тротоара од бетона или сличног материјала дебљине $d=15-30$ цм и(комплетно са цевастим пропустима), са утоваром, одвозом, планирањем на градску депонију. Рушење извести на местима обележеним у пројекту, уз објекат рушење извести ручно како се не би постојећи објекти (фасаде) оштетили. Обрачун се врши по m^2 порушеног тротоара за сав рад, материјал и транспорт са планирањем депоније и према техничком опису за предметну позицију.	m^2	200,00
11 Рушење паркинга	Рушење постојећих паркинга од бехатон плоча или сличног материјала дебљине $d=35-55$ цм и(комплетно са цевастим пропустима), са утоваром, одвозом, планирањем на градску депонију. Рушење извести на местима обележеним у пројекту, уз објекат рушење извести ручно како се не би постојећи објекти (фасаде) оштетили. Обрачун се врши по m^2 порушеног тротоара за сав рад, материјал и транспорт са планирањем депоније и према техничком опису за предметну позицију.	m^2	200,00
12 Рушење асфалта просечне дебљине $d=12$цм	Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање асфалта на комаде са утоваром и одвозом асфалта на градску депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је m^2 асфалта. Мерење и обрачун је m^3 асфалта.	m^2 m^3	250,00 2.500,00
13 Рушење бетонске подлоге	Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање бетонске подлоге на комаде са утоваром и одвозом шута на градску депонију и сав потребан додатни рад и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по m^2 бетонске подлоге.		
	по 1 m^3	m^3	1.150,00
	- $d=10$ цм.	m^2	160,00
	- $d=12$ цм.	m^2	200,00
	- $d=15$ цм.	m^2	200,00
	- $d=20$ цм.	m^2	250,00
14 Рушење бетонског зида	Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање АБ зида на комаде са утоваром и одвозом шута на градску депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по m^3 зида.	m^3	2.000,00
15 Израда парапетних зидова од АБ	Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и уградња свог потребног материјала за израду парапетних зидова од армираног бетона марке МБ30. Мерење и плаћање по m^3 изведеног зида.	m^3	15.000,00
16 Рушење постојећих АБ темеља	Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање постојећих АБ темеља са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по m^3 темеља.	m^3	2.000,00
17 Рушење постојећих шахтова	Позицијом су обухваћено рушење постојећих водоводних шахтова који се налазе на траси пројектоване саобраћајнице. Мерење и обрачун је по комаду шахта.	kom	16.000,00
18 Демонтажа и поновна монтажа ограде од метала	Позицијом је обухваћена демонтажа постојеће ограде са њеним одлагањем на градилишну депонију ради поновне уградње, вађење стубова ограде, чишћење стубова од бетона и одвоз шута на Градску депонију.	m^2	950,00

Мерење и обрачун је по м2 уклоњене ограде.

- | | | | |
|-----------|--|----|-----------------|
| 19 | Рушење постојеће зидане ограде
Позицијом је обухваћен сав рад на рушењу ограде од опеке или камена са утоваром и транспортом материјала на Градску депонију. Мерење и обрачун је по м3 уклоњене ограде. | m3 | 1.100,00 |
| 20 | Зидање ограде
Позицијом је обухваћена набавка потребног материјала и зидање ограде од опеке са малтерисањем цементним малтером са обе стране. Мерење и обрачун је по м3 сазидане ограде. | m3 | 4.500,00 |
| 21 | Демонтажа и поновна монтажа постојеће ограде од жичаног плетива
Позицијом је обухваћена демонтажа постојеће ограде од жичаног плетива са њеним одлагањем на градилишну депонију ради поновне уградње, вађење бетонских или металних стубова ограде, чишћење стубова, поновна монтажа старих стубова и старе ограде са додатком 30% новог жичаног плетива и одвоз шута на Градску депонију. Мерење и обрачун је по м2 измештене ограде. | m2 | 1.400,00 |
| 22 | Израда нове ограде од жичаног плетива на металним стубовима
Позицијом је обухваћена набавка и транспорт свих потребних материјала са металних стубова основном бојом и лак бојом и сав рад на извршењу ове позиције. | | |
| | Мерење и обрачун се врши по м2 ограде. | m2 | 1.900,00 |
| 23 | Рушење ивичњака
Позицијом је обухваћено рушење, чишћење, преглед и контрола димензија, уклањање и слагање исправних ивичњака на градилишну депонију ради њихове евентуалне уградње, утовар и одвоз оштећених ивичњака на градску депонију. Мерење и обрачун је по метру дужном (м') ивичњака. | m' | 260,00 |
| 24 | Линијско сечење ивица асфалта
Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања дијамантном тестером за сечење асфалта и дубине до 15цм. Мерење и обрачун је по м' реза. | m' | 300,00 |
| 25 | Стругање (профилисање) коловоза глодалицом за асфалт
Позицијом је обухваћено: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора за скидање асфалта, превоз скинутог материјала до 10 км и рад радника на обезбеђењу саобраћаја. Цена је обрачуната за д=1 цм. Мерење и обрачун је по м2. | m2 | 40,00 |
| 26 | Стругање постојећег асфалтног коловоза
Машинско стругање постојећег асфалтног коловоза укупне дебљине д=4 цм, на местима уклапања у постојеће саобраћајнице. Обрачун је за сав рад и материјал а врши се на месту висинског уклапања новопроектваног и постојећег стања. Обрачун по м2 за сав рад и материјал а према техничком опису за предметну позицију. | m2 | 120,00 |
| 27 | Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова. | | |

Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње.

100.000,
00

рауш.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1 Ископ хумуса и неподесног површинског слоја са утоваром и одвозом

Машински ископ хумуса д=25 цм и 50 цм. Обрачун изведених радова врши се по м3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 10 м, утоваром у возило, транспортом на депонију до 7 км и планирањем истовареног материјала, а према СРПС У.Е1.010.

Обрачун се врши за сав рад и материјал, а у свему према техничком опису за предметну позицију.

м3 140,00

2 Ископ хумуса и неподесног површинског слоја

Позицијом је обухваћен машински и ручни ископ хумуса и некавалитетног површинског слоја према дебљинама датим у пројекту.

Мерење и обрачун је по м3 ископаног самониклог материјала.

- машински 95%

м3 120,00

- ручно 5%

м3 350,00

3 Утовар и транспорт хумуса и неподесног површинског слоја

Позицијом је обухваћен машински утовар и транспорт ископаног хумуса и неупотребљивог материјала на градску депонију.

Мерење и обрачун је по м3 превезеног материјала у самониклом стању.

- на Градску депонију

м3 340,00

- на локалну депонију

м3 220,00

4 Ископ

Позицијом је обухваћен ископ усека (засека) машинским путем, према попречним профилима у материјалу III и IV категорије.

Мерење и обрачун је по м3 ископаног самониклог материјала.

- машински 95%

м3 160,00

- ручно 5%

м3 470,00

5 Утовар и транспорт ископаног материјала

Позицијом је обухваћен машински утовар и транспорт ископаног материјала на градску депонију.

Мерење и обрачун је по м3 превезеног материјала у самониклом стању.

- на Градску депонију

м3 340,00

- на локалну депонију

м3 220,00

6 Замена слабоносивог материјала у трупцу пута

Позицијом је обухваћен ископ, утовар и транспорт слабоносивог материјала на градску депонију, набавка и допрема материјала за замену према пројекту или налогу надзорног органа, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом.

Мерење и обрачун је по м3 замењеног слоја у збијеном стању.

	- замена од песка	m3	900,00
	- замена од шљунковитог агрегата	m3	1.400,00
	- замена од дробљеног каменог агрегата 0/63мм	m3	2.000,00
7	Уређење темељног тла (подтла)		
	Позицијом је обухваћено чишћење, планирање, евентуално риљање тла ради сушења, влажења и збијање тла до пројектом захтеване збијености, тј. потпуно уређење темељног тла према котама и нагибима датим у пројекту и сва текућа испитивања.		
	Мерење и обрачун је по м2 стварно уређеног темељног тла.		
	- коловоз, тротоар, паркинг	m2	50,00
8	Израда насипа		
	Позицијом је обухваћена набавка материјала са транспортом до места уградње и сви радови потребни за израду насипа -разастирање, грубо и фино планирање, евентуално квашење или сушење, збијање слојева насипа, према димензијама и нагибима датим у пројекту и сва текућа испитивања.		
	Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.		
	- од песка	m3	800,00
	- од шљунка	m3	1.400,00
	- од камена 60/100мм	m3	1.550,00
	- од земљаног материјала III и IV категорије	m3	350,00
9	Обрада постељице		
	Позицијом су обухваћени сви радови потребни за обраду постељице-планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање материјала и сабијање до пројектом захтеване збијености, у свему према техничким условима и сва текућа испитивања. Дозвољено одступање у односу на пројектоване коте је ± 2 цм.		
	Мерење и обрачун се врши по м2 уређене и сабијене постељице.	m2	60,00
10	Хумузирање		
	Заштита косине насипа и усека, банкина и зелених површина хумузирањем и затрављивањем, дебљине $d=20$ цм, а у свему према пројекту и техничким условима. Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и уградњу и редовно заливање, прихрањивање и кошење травњака до предаје крајњем кориснику.		
	Мерење и обрачун је по м2 хумунизиране и затрављене површине.	m2	200,00
11	Банкина		
	Набавка материјала и израда банке од невезаног материјала у свему према пројекту и техничким условима.	m3	1.250,00
III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА		
1	Доњи носећи слој од невезаног зрнастог агрегата		
	Позицијом је обухваћена набавка и транспорт невезаног зрнастог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом.		
	Ако није другачије одређено онда се морају задовољити следећи захтеви: равност површине доњег носивог слоја у односу на пројектоване коте је ± 2 цм, модул стишљивости $M_s > 40$ MN/m ² на сваких 500м ² .		
	Мерење и обрачун је по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.		
	- од шљунковито-песковитог агрегата 0/63мм	m3	1.400,00
	- од дробљеног каменог агрегата 0/63мм	m3	2.200,00
2	Горњи носећи слој од дробљеног каменог агрегата 0/31,5мм		
	Позицијом је обухваћена набавка и транспорт дробљеног каменог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, збијање до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. Дебљина и нагиб слоја		

је дефинисана пројектом.

Ако није другачије одређено, морају бити задовољени следећи захтеви:
равност површине горњег носивог слоја у односу на пројектоване коте
је ± 2 цм, модул стишљивости $M_s \geq 80,0 \text{ MN/m}^2$,

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.

m3 2.200,00

3 Цементна стабилизација

Израда носећег слоја од песковитог шљунка стабилизованог цементном стабилизацијом на местима БУС стајанке дебљине 18цм у збијеном стању. Позицијом је обухваћена набавка утовар и транспорт материјала као и израда дате позиције.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.

m3 3.000,00

4 АБ плоча на БУС стајалиштима

Израда цемент бетонског застора (армирано бетонске плоче) МБ40 на БУС стајалиштима, ширине 3м, дужине 45м и дебљине 20цм преко цементне стабилизације.

Позицијом су обухваћени набавка утовар и транспорт потребног материјала као и израда бетонских плоча са уградњом пројектом предвиђене арматуре и можданика у свему према тех. прописима за дату позицију радова.

Мерење и обрачун је по м2 уграђеног слоја у збијеном стању.

m2 2.500,00

5 Претрес ивичњака камених и бетонских ивичњака 18/20 или 20/24

Позицијом је обухваћен преглед постојећих ивичњака уз присуство надзорног органа, машински и ручни ископ оштећених или улеглих ивичњака са вађењем истих, чишћење, преглед и контрола димензија, уклањање и слагање исправних ивичњака на градилишну депонију ради њихове поновне уградње, утовар и одвоз оштећених ивичњака и шута на градску депонију, набавка, привремено складиштење и уградња 30% нових ивичњака од наведене дужине на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције.

Мерење и обрачун је по м' изведеног ивичњака са подлогом.

m' 2.000,00

6 Ивичњаци, сиви

Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња сивих бетонских ивичњака на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. Ивичњаци морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету.

Мерење и обрачун је по м' изведеног ивичњака са подлогом.

- ивичњак 8/20 (ливени или вибропресовани)

m' 900,00

- ивичњак 12/15 (ливени или вибропресовани)

m' 1.050,00

- ивичњак 12/18 ливени

m' 1.250,00

- ивичњак 18/24 ливени

m' 1.450,00

- ивичњак 20/24 ливени

m' 2.100,00

7 Ивичњаци, бели

Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња белих бетонских ивичњака на подлози од бетона бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за потпуно извршење ове позиције. Ивичњаци морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету.

Обрачун је по м' изведеног ивичњака са подлогом.

- ивичњак 20/24 ливени

m' 1.850,00

	- ивичњак 18/24 ливени	m`	1.700,00
	- ивичњак 12/18 ливени	m`	1.250,00
	- баштенски ивичњак дим. 8/20цм (ливени или вибропресовани)	m`	1.150,00
	- прелазни бетонски ивичњак 18/24-12/18-ливени	m`	1.100,00
8	Беле бетонске плоче		
	Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња плоча на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за потпуно извршење ове позиције. Плоче морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету.		
	Мерење и обрачун је по м` изведене плоче са подлогом.		
	- плоче 10/20/8	m`	1.220,00
	- плоче 20/40/6	m`	1.160,00
	- плоче 20/40/8	m`	1.260,00
9	Бетонске каналете		
	Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња каналета на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за потпуно извршење ове позиције.		
	Мерење и обрачун је по м` изведене каналете са подлогом.	m`	2.150,00
10	Обрада врхова разделних острва ситном каменом коцком димензија 10/10/10 у цементном малтеру 1:3 на подлози од бетона МБ15 дебљине 10цм.		
	Позицијом је обухваћена набавка транспорт и уградња свог потребног материјала. Мерење и обрачун се врши по м2.	m2	3.000,00
11	Декоративна ризла		
	Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и уградња беле (декоративне) ризле око стабала и на пешачким стазама д=8 цм. Мерење и обрачун се врши по м2.	m2	900,00
12	Битуминизирани носећи слој- БНС		
	Позицијом су обухваћени сви трошкови набаве материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције и сва текућа испитивања.		
	Мерење и обрачун је по м2 изведеног БНС слоја.		
	д= 6.00 цм	m2	820,00
	д= 7.00 цм	m2	950,00
	д= 8.00 цм	m2	1.100,00
13	Хабајући слој од асфалт бетона-АБ		
	Позицијом су обухваћени сви трошкови набаве материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције и сва текућа испитивања.		
	Мерење и обрачун је по м2 изведеног АБ слоја.		
	д= 3.00 цм (АБ 4, АБ 8)	m2	600,00
	д= 4.00 цм (АБ 8, АБ 11, АБ 11с)	m2	700,00
	д= 5.00 цм (АБ 11, АБ 11с, АБ 16, АБ16с)	m2	900,00
	д= 6.00 цм (АБ 11с, АБ16, АБ16с)	m2	1.050,00
14	Црвени асфалт		

Позицијом су обухваћени сви трошкови набаве материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције и сва текућа испитивања. Мерење и обрачун се врши по м2 изведеног слоја црвеног асфалта.

уградња по тони

t 28.100,00

уградња по 1 цм

m2 540,00

15 Израда бетонске подлоге д=10цм (испод тротоара или бехатона)

Позицијом је обухваћена набавка материјала, производња, транспорт и израда бетонске подлоге од бетона марке Ц12/15 (МБ15) МБ15, д=10цм на слоју жилаве хартије и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције.

Мерење и обрачун је по м2 изведене подлоге.

m2 1.000,00

16 Бехатон плоче

Позицијом је обухваћена набавка сивих вибропресованих двослојних бетонских плоча (бехатона), дробљеног каменог агрегата 4-8 mm, песка за запуњавање спојница, свих других потребних материјала, транспорт и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције.

Плоче, облика према пројекту, се полажу на подлози од дробљеног каменог агрегата 4-8mm, дебљине d=3-4cm у збијеном стању са запуњавањем спојница сувим песком.

Мерење и обрачун је по м2 изведеног застора од бехатона.

- д=6 цм

m2 1.600,00

- д=8 цм

m2 2.000,00

- д=10 цм

m2 2.200,00

17 Растер "бетон-трав"

Позицијом је обухваћена набавка префабрикованих бетонских растер елемената "бетон-трав" димензије 60/40/10цм, песковитог материјала, мешавине шљунка и земље, хумуса, травног семена, свих других потребних материјала, транспорт и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције.

Растер плоче се полажу на слоју песка д=3цм а на подлози од мешавине шљунка и земље (1:2) дебљине 25цм, са испуном шупљина хумусом и сетвом травног семена 50-60г/м2 са интензивним заливањем до ницања.

Обрачун је по м2 изведених БТ плоча заједно са слојем песковитог материјала, слојем мешавине шљунка и земље, хумусном испуном, засејавањем травом.

m2 1.850,00

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

1 Геодетско снимање

Геодетско снимање изведених радова са израдом катастарско-топографског плана и овером аналогног и дигиталног облика плана у РГЗ-у у једном примерку. Позицијом су обухваћени сви трошкови геодетског снимања, преузимања података од РГЗ-а, као и израда катастарско-топографског плана са овером овог плана у РГЗ-у. Обрачун је по хектару комплетно снимљеног и овереног катастарско-топографског плана.

ha 75.000,00

2 Пројекат изведеног објекта

Израда Пројекта изведеног објекта саобраћајних и слободних површина у 4 (четири) примерка. Садржина Пројекта је дефинисана Законом и Правилником и треба да садржи општи део (решења о именовању одговорних извођача радова, надзора, грађевинску дозволу и др.), текстуални (технички извештај) и графички део (оверен катастарско - топографски план, нормалне профиле, уздужне и попречне профиле, неопходне детаље, синхрон план и др.). Обрачун је паушално. Уколико нема измена у односу на основни пројекат, потребне су само предвиђене Изјаве, и позиција се не признаје.

рауш. 100.000,00

3 План превентивних мера

Обавеза Инвеститора је да одреди једног или више координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања (координатор за израду пројекта), који ће израдити План превентивних мера и обављати послове из чл.11. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр.14/09 и 95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед настале промене на градилишту, а на захтев координатора за извођење радова, вршити измене и допуне Плана превентивних мера.

Обрачун је паушално.

рауш. 175.000,00

НАПОМЕНА: Уколико су планирани и друге врсте радова нпр. - водовод, канализација и др. ова позиција је јединствена за све врсте радова.

2. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА			
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
1	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		
	Спољна опрема		
1	Набавка и монтажа рефлектујућих саобраћајних знакова и саобраћајне опреме са прибором за монтажу на терену саобраћајни знак, округли		
	Ø400 мм	ком.	3.925,00
	Ø600 мм	ком.	3.445,00
	Ø900 мм	ком.	5.835,00
	саобраћајни знак, троугао		
	a=600 мм	ком.	4.430,00
	a=900 мм	ком.	4.940,00
	a=1200 мм	ком.	7.540,00
	саобраћајни знак "СТОП"		
	Ø600 мм	ком.	4.200,00
	Ø900 мм	ком.	5.930,00
	саобраћајни знак, квадрат		
	a=600 мм	ком.	4.525,00
	a=900 мм	ком.	5.835,00
	саобраћајни знак смер ИИИ-2.1	ком.	4.025,00
	стреласти путоказ 1000x250 мм	ком.	6.545,00
	саобраћајна табла		
	600x900 мм	ком.	6.040,00
	900x900 мм	ком.	6.840,00
	1200x900 мм	ком.	11.000,00
	рефлектујући пано, путоказне, информационе или друге нестандартне табле и панои	m2	10.600,00
	II-45 са ПОП пречком (жуто-црна) - 1000 x 300	ком.	9.050,00
	табла за усмеравање III-63.1	ком.	12.050,00
	додатна табла		
	400x200 мм	ком.	2.620,00
	600x300 мм	ком.	2.920,00

	600x400 мм	kom.	3.125,00
	900x300 мм	kom.	3.420,00
2	Набавка и уградња стуба носача рефлектујућих саобраћајних знакова са израдом темеља на терену и елемената за учвршћивање		
	поцинковани стуб Ø 60 мм		
	x=2,5 м	kom	2.385,00
	x=<3,0 м	kom	3.925,00
	x=<3,5 м	kom	2.835,00
	x=<4,0 м	kom	3.170,00
	x=<4,5 м	kom	4.725,00
	стубићи наставци за семафоре		
	-семафорски наставак за 1 знак са прибором за монтажу	kom	3.825,00
	-семафорски наставак за 2 знака са прибором за монтажу	kom	4.025,00
3	Монтажно-демонтажни послови		
	- демонтажа табле саоб. знака са стуба, сем. стуба или демонтажа наставка	kom	750,00
	- монтажа табле саоб. знака на стуб, сем. стуб или монтажа семаф.наставка	kom	750,00
	- уградња стуба саобраћајног знака		
	- у тротоар	kom	2.150,00
	- у зелену-земљану површину	kom	1.800,00
	- вађење - уклањање стуба саобраћајног знака	kom	1.000,00
	- монтажа-демонтажа еластичне одбојне ограде	m1	2.400,00

II ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Обележавање коловоза рефлектујућом бојом, хладном дебелослојном или прсканом пластиком (бела или жута), позиција обухвата набавку материјала, чишћење, одмашћивање, обележавање и све припремне и завршне радње

1	Обележавање бојом рефлектујућих особина		
	- зауставна линија - СТОП линија /д=0,50 м/	m2	510,00
	- пешачки прелаз /д=0,50 м/	m2	510,00
	- подужне или испрекидане линије /д=0,12-0,15м/	m2	440,00
	- стрелице л=5,0м	m2	1.000,00
	- БУС /жутом бојом/ стајалишта 18 м	kom	13.580,00
	- БУС /жутом бојом/ стајалишта 30 м	kom	18.200,00
	- БУС /жутом бојом/ стајалишта дужа од 30 м	kom	25.250,00
	- обележавање словних ознака на коловозу (цифра или слово)	kom	1.000,00
	- обележавање линије заустављања троугловима упозорења	kom	800,00
	- острва и клинови	m2	500,00
	- обележавање паркинг места	kom	1.000,00
	- обележавање симбола "инвалидска колица"	kom	1.930,00
2	Остало		
	- демаркирање хоризонталних ознака сивом бојом	m2	340,00

3. ВОДОВОД

Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе	m'	100,00
	Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерење и обрачун је по м'. Уколико се врши обележавање трасе за потребе саобраћајнице, цена је јединствена, односно не признаје се		

посебно.

2 Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова

Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила на траси канализације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите.

Мерење и обрачун је по м'.

m' 700,00

3 Чишћење терена од постојеће вегетације

Позицијом је обухваћено чишћење терена са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази д=10 цм, са утоваром и одвозом на градску депонију.

Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.

m2 90,00

4 Рушење саобраћајних површина (коловоза, тротоара и др.)

Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег горњег строја конструкције просечне дебљине д=13цм дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање на комаде са утоваром и одвозом шута на градску депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Радове изводити у складу са условима и сагласности Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве. Обрачун је по м2 стварно извршених радова.

m2 450,00

5 Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова.

Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње.

Мерење и обрачун је паушално. (цена је дата ако се ради само водовод)

paуш. 95.000,00

НАПОМЕНА: Уколико су планирани радови на изградњи саобраћајнице ову позицију треба уврстити у део 2. Собраћајна опрема и сигнализације предмера и предрачуна радова

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Следећа ставка важи за све позиције земљаних радова: Извођачу се неће признати трошкови на ископу, одвозу материјала из рова, већем утрошку материјала за затрпавање рова насталих као последица одроњавања материјала у рову услед не спровођења адекватних мера заштите ископа рова, прекопавања мимо пројекта или налога надзорног органа и ови трошкови падају на терет извођача.

1 Машински и ручни ископ рова.

Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама и котама назначеним у пројекту или до нивоа и димензија одобрених од стране надзорног органа, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ вршити машински, осим на деоницама где се траса укршта са подземним инсталацијама где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар, одмах треба извршити подграђивање рова како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у камион или привремено одложити уз руб ископаног рова на таквој удаљености на којој неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0 м од ивице рова. Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу материјала за ров са потребним ручним ископом за проширење рова приликом бетонирања шахтова, евентуално црпљење процедних вода муљним пумпама и чишћење терена у појасу рова након довршења радова на изградњи канализације.

Подграда, утовар и одвоз материјала се посебно обрачунавају и наплаћују.

Обрачун је по м3 ископа материјала у самониклом стању.

I, II, III и IV категорија

0 - 2 м

- машински ископ 80%	m3	260,00
- ручно ископ 20 %	m3	640,00

Ископ за шахтове

- машински ископ 80%	m3	320,00
- ручно ископ 20 %	m3	740,00

2 Планирање дна рова

Позицијом су обухваћене потребне корекције дна рова (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, фино планирање дна рова према датим котама и падовима из пројекта и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености.

Мерење и обрачун је по м2 испланиране површине.

m2 50,00

3 Израда подложног слоја (постељице) од песка

Извршити набавку, транспорт и полагање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист уједначене гранулације, без примеса органских материја. Позицијом је обухваћена набавка и довоз песка, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.

Мерење и обрачун је по м3 песка.

m3 1.050,00

4 Затрпавање рова

Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова, при чему дебљина слоја при збијању мора одговарати врсти материјала и примењеној машини за збијање, како би се осигурала могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.

-песком

m3 1.050,00

-земљом из ископа

m3 400,00

- 5 Одвоз преосталог материјала из ископа.** Позицијом је обухваћен утовар, одвоз, истовар и грубо планирање истовареног материјала. Мерење и обрачун је по м3 одвезеног материјала у самониклом стању.

m3 340,00

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1 Разупирање рова

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања, потребно је извршити двоструко разупирање рова здравом грађом и челичним лимом, у свему према техничким прописима за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита радника и неометана монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и сортирање оплате.

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

m2 170,00

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 Изравнавајући слој од бетона МБ15, д=10 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду изравнавајућег слоја од бетона МБ15 испод армирано бетонских доњих плоча шахтова, просечне дебљине д=10 цм у свему према пројекту ипројектовани котама укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду подложног слоја бетона.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.

m3 10.000,00

2 Доње плоче шахтова од бетона МБ30, д=25 цм.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, справљање и уградња бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ доње плоче шахта.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.

m3 14.000,00

3 Зидови шахтова од бетона МБ30, д=20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, скеле, справљање, уградња и нега бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ зидова шахта.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.

m3 17.000,00

4 Горње плоче шахтова од бетона МБ30, д=20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате са потребним подупирањем, справљање и уградња бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ горње плоче шахта.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.

m3 17.000,00

5 Анкер блокови МБ20

Израда анкерних блокова (на вертикалним и хоризонталним скретањима цевовода, на стрмим деоницама-преко 10% пада) као и подметача у шахтовима испод арматуре, испод фазонских комада и надземних пожарних хидраната од набијеног бетона МБ20. Позицијом је обухваћена потребна оплата, као и справљање и уграђивање бетона.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.

m3 13.000,00

Мерење и обрачун је по комаду.

kom 4.350,00

6 Арматура

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа арматуре. Арматура мора бити постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбеђен према статичком прорачуну и постојећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру.

Мерење и обрачун је по кг.

- ребраста арматура РА 400/500 за водоводни шахт

kg. 110,00

- мрежаста арматура МА 500/560 за водоводни шахт

kg. 130,00

V МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1 ЦЕВИ ЗА ВОДОВОД

ПЕХД цеви

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, полагање у ров и монтажа полиетиленских цеви велике густине. Цеви се међусобно спајају сучеоним заваривањем, а веза цеви са ЛГ фазонским комадима тзв. растављивом везом помоћу слободне прирубнице и одговарајућих полиетиленских елемената и заптивног прстена. Монтажу извршити према важећим техничким прописима и препорукама произвођача.

Мерење и обрачун је по м1 комплетно уграђене цеви.

ПЕХД ДН 300 мм, НП 10 бара

m' 7.130,00

ПЕХД ДН 200 мм, НП 10 бара

m' 3.650,00

ПЕХД ДН 180 мм, НП 10 бара

m' 2.210,00

ПЕХД ДН 160 мм, НП 10 бара

m' 1.240,00

ПЕХД ДН 150 мм, НП 10 бара

m' 1.840,00

ПЕХД ДН 125 мм, НП 10 бара

m' 1.540,00

ПЕХД ДН 100 мм, НП 10 бара

m' 900,00

ПЕХД ДН 90 мм, НП 10 бара

m' 710,00

2 ЛГ фазонски комади

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа ЛГ фазонских комада НП10 за спојеве водоводне арматуре у шахту са припадајућим заптивним материјалом и шрафовском робом. Фазонски комади морају бити фабрички антикорозивно заштићени.

Мерење и обрачун је по кг.

kg 460,00

3 Водоводна арматура

Позицијом је обухваћена набавка и довоз водоводне арматуре са спојним и заптивним материјалом, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа водоводне арматуре.

Мерење и обрачун је по комаду.

затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН400, НП10

kom 220.000,00

затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН350, НП10

kom 108.440,00

затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН300, НП10

kom 85.000,00

затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН200, НП10

kom 48.450,00

затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН150, НП10

kom 25.760,00

затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН100, НП10

kom 17.070,00

	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН80, НП10	kom	13.960,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН50, НП10	kom	12.730,00
	Универзална спојка		
	Универзална спојка Ø 200	kom.	19.330,00
	Универзална спојка Ø 150	kom.	13.260,00
	Универзална спојка Ø 100	kom.	8.210,00
	Универзална спојка Ø 80	kom.	7.030,00
	Туљци		
	Туљак Ø 160	kom.	4.900,00
	Туљак Ø 110	kom.	2.930,00
	Туљак Ø 90	kom.	2.100,00
	Фазонски комади		
	Набавка, транспорт и уградња фазонских комада са прирубницама од дуктила према ЕН545 и затварача са прирубницама, заптивним и спојним материјалом за ПН 10 бара, према детаљима из пројекта. Обрачун је по комаду монтираног шахта.		
	- Т ДН 200/200	kom	25.000,00
	- ФФ ДН 200 Л=600мм са анкер прирубницом	kom	30.000,00
	- ФФ ДН 200 Л=400мм	kom	18.000,00
	- ФФ ДН 200 Л=600мм	kom	23.000,00
	- ФФ ДН 200 Л=900мм	kom	28.000,00
	- Овални затварач ДН 200мм Л=400мм	kom	38.000,00
4	Катодна заштита челичног цевовода. Позицијом је обухваћена набавка опреме, извођење свих потребних радова укључујући ископ као и мерења за израду пројекта катодне заштите. Ценом су обухваћени сви радови око припреме подлога пројектовања и извођења радова. Мерење и обрачун је се врши по м'.	m	4.600,00
5	Полиетиленска колена Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтирање (варење) ПЕ КОЛЕНА. Мерење и обрачун је по комаду у зависности од пречника.		
	Колено 45 ДН180	kom	5.800,00
	Колено 90 ДН180	kom	6.550,00
6	Полиетиленска спојница Набавка, транспорт и монтирање ПЕ спојнице (венац са слободном прирубницом), за прелаз ПЕ цевовода на ЛГ фазонске комаде са прирубницама. У цену је урачунат заварен венац од полиетилена или навучена зупчаста спојница, слободна прирубница, плъосната заптивка и одговарајући број вијака. Мерење и обрачун је по комаду.		
	Венац са слободном прирубницом ДН180, НП10 (туљак)	kom	8.400,00
	Венац са слободном прирубницом ДН125, НП10 (туљак)	kom	6.700,00
	Венац са слободном прирубницом ДН90, НП10 (туљак)	kom	4.100,00
	Венац са слободном прирубницом ДН63, НП10 (туљак)	kom	2.900,00
7	Надземни противпожарни хидранти Набавка, транспорт и монтажа надземних против-пожарних хидраната ф 80 мм, према спецификацији датој у пројекту. У јединичну цену позиције улази сав потребан рад и спојни и заптивни материјал укључујући и вентиле са телескопским вretenом. Мерење и обрачун је по ком.	kom	38.000,00
8	ЛГ поклопац шахта Набавка, транспорт и монтажа ЛГ водоводног шахт поклопаца према СРПС-у М.Ј6.226, са рамом, за оптерећење до 400КН. Мерење и обрачун је по комаду уграђеног поклопца.	kom	14.000,00

9	ЛГ пењалице Набавка, транспорт и уграђивање ЛГ пењалица за силаз у шахтове типа ДИН 1212. Пењалице се уграђују на вертикалном одстојању од 30 цм наизменично смакнуте за по 5 цм лево и десно од осе постављања. Мерење и обрачун је по комаду.	kom	610,00
10	Израда кућних прикључака Цена обухвата набавку транспорт свог потребног материјала, као и: Подбушивање ПЕВГ цеви НП10 Ø25 до 40, у обиму до 15м/прикључку. Уградњу огрлице (амбр-шелне) Ø150мм са вентилом пречника 25-40мм са уградбеном гарнитуром. Повезивање ПЕВГ цеви НП10 пречника Ø25мм до 40мм са постојећим водомерним окном, односно, инсталацијом. Мерење и обрачун је по ком	kom	50.000,00
11	Заштитне челичне цеви Извршити набавку, транспорт и монтажу, заштитне челичне цеви, за заштиту водовода који пролази испод саобраћајнице на местима где је плитко укопан. Заштитну челичну цев треба са спољне и унутрашње стране изоловати заштитом ознаке А1. Мерење и обрачун је по м' . Ч Ø 219.1/4.5	m'	6.200,00
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1	Хидрауличко испитивање Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању положене мреже на пробни притисак у свему према упутствима надлежне комуналне организације и техничким условима произвођача, уз обавезно присуство надзорног органа. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова. Мерење и обрачун је по м1 испитане мреже.	m'	100,00
2	Дезинфекција и прање Дезинфекција и прање цевовода према упутствима ЈКП "Београдски водовод и канализација", уз обавезно присуство Надзорног органа и обавезно достављање потврде о хемијско-физичкој и бактериолошкој исправности воде. Мерење и обрачун је по м1 испитане мреже.	m'	110,00
3	Осигуравање постојећих инсталација За време извођења радова на местима укрштања са трасом цевовода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних и надземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње канализације, а који су евидентирани у главном пројекту. Осигурање извршити дашчаном оплатом, носачима, заштитним цевима по целој ширини откопа . Откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство и сагласност власника предметних инсталација. Мерење и обрачун је је паушално.	пауш.	50.000,00
4	Црпљење воде из рова Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт, опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и дистрибуцијом воде до реципијента. Мерење и обрачун је се врши по м' рова.	m'	850,00

- 5 Геодетско снимање изведене водоводне мреже и кућних прикључака.**
 Геодетско снимање изграђене водоводне мреже са израдом елабората и предајом истог Наручиоцу (пре обављања техничког прегледа) у дигиталном облику (пдф формат), електронски потписано од стране одговорног лица израђивача елабората (предузетника, односно правног лица које је израдило елаборат) и овлашћеног лица које је израдило елаборат.
 Мерење и плаћање је по метру дужном (м') снимљеног цевовода. m' 110,00
- 6 Елаборат изведеног цевовода**
 После комплетне изградње водовода израдити Елаборат изведеног цевовода у 6 (шест) примерака.
 Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о испитивању на пробни притисак потписане од стране извођача и надзорног органа инвеститора и ЈКП, потврду о хлорисању и бактерилошкој исправности воде, санитарну сагласност надлежног градског секретаријата, потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а и потврду о измереним притисцима у хидрантима, затим копију грађевинске и др.
 Плаћа се паушално по достављању Елабората. pauš. 45.000,00
- 7 Утискивање заштитног челичног цевовода Ч Ø 273 мм дебљине 5 мм на проласку испод пруге.**
 Челична цев се утискије помоћу хидрауличних преса из утисне јаме која се копа са једне стране пруге где има више места. У заштитну цев се увлачи радна цев на одговарајућим клизачима, према детаљу из пројекта. Челична цев је антикорозивно заштићена са спољне и унутрашње стране заштитом ознаке А1 . Дебљина зида цеви је 5мм. Заштитна цев се поставља од унутрашњег до унутрашњег зида шахтова који су предвиђени са обе стране пруге. Мерење и обрачун по м' утиснуте челичне цеви заједно са свим радовима , материјалом и опремом. m' 15.500,00
- 8 Довођење постојећег коловоза у првобитно стање**
 После монтаже, испитивања и затрпавања цевовода, довести коловоз у првобитно стање у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова. Радове изводити у складу са условима и сагласности управљача пута.
 Мерење и обрачун је по м2 стварно извршених радова. m2 3.000,00
- 9 Довођење постојећег тротоара у првобитно стање**
 Позицијом је обухваћена набавка, довоз, спремање и израда подлоге од бетона МБ15, д=10цм на лицу места на већ припремљени и збијени тампон, тако да за хабајући слој асфалта остане мин 4цм, као и набавку, транспорт и уградњу завршног слоја асфалта АБ8 дебљине д=4цм са свим припремним и завршним радовима на враћању тротоара у првобитно стање. Радове изводити у складу са условима и сагласности Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве.
 Мерење и плаћање по метру квадратном (м2). m2 2.200,00
- 10 Уградња постојећих (демонтираних) ивичњака**
 Јединичном ценом је обухваћен локални градилишни транспорт и уградња постојећих ивичњака са бетонском подлогом МБ20. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци.
 Мерење и плаћање је по метру дужном (м) изведеног ивичњака. m' 840,00

4.	КИШНА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА			
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/	
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			

- 1 Обележавање трасе канализације.**
 Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
 Мерење и обрачун је по м' обележене и изведене трасе канализације. Уколико се врши обележавање трасе и за потребе саобраћајнице, цена је јединствена, односно не признаје се посебно.

m' 100,00
- 2 Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова.**
 Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње.

Мерење и обрачун је паушално.

pauš. 100.000,00

НАПОМЕНА: Уколико су планирани радови на изградњи саобраћајнице ову позицију треба уврстити у део А2. Собраћајна опрема и сигнализације предмера и предрачуна радова
- 3 Чишћење терена од постојеће вегетације**
 Позицијом је обухваћено чишћење терена са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази $d=10$ цм, са утоваром и одвозом на градску депонију.
 Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.

m2 90,00
- 4 Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова**
"Шлицовање" попречних профила
 Шлицовањем се утврђује тачан положај постојећих инсталација. Шлицеви се раде на местима која одреде одговорни представници власника постојећих подземних инсталација и надзорни орган. У јединичну цену је урачунато: сав рад на ручном ископу рова дубине 1,0-2,5 м и дужине 3-5 м и рад са материјалом на обезбеђењу ископа рова.
 Мерење и обрачун је по комаду шлицованог профила.

kom 3.550,00
- 5 Рушење постојећих канализационих шахтова и сливника.**
 Позицијом је обухваћено делимично, или у потпуности, рушење постојећих шахтова и сливника који се не уклапају у нова решења одводњавања или нивелације коловоза. Шут настао приликом рушења утоварити и одвести на градску депонију. У случају делимичног рушења неопходно је преостали део шахте или сливника блокирати тако да није могућ продор воде у преосталу канализациону мрежу. Јединичном ценом су урачунати сви радови и трошкови на рушењу, утовару и транспорту на градску депонију.
 Мерење и обрачун је по комаду уклоњене или блокиране шахте

(сливника).

	- шахтови	kom.	2.000,00
	- сливници	kom.	1.000,00
6	Рушење асфалтног коловоза просечне дебљине д=15цм Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег асфалта дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање асфалта (АБ+БНС) на комаде просечне дебљине д=12цм са утоваром и одвозом асфалта на градску депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по м2.	m2	450,00
7	Рушење тротоара просечне дебљине д=13цм Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојеће тротоарске конструкције и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање конструкције тротоара на комаде са утоваром и одвозом шута на Градску депонију. Мерење и обрачун је по м2.	m2	400,00
8	Рушење бетонске подлоге са одвозом на Градску депонију Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојеће бетонске подлоге дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање бетонске подлоге на комаде, са утоваром и одвозом шута на Градску депонију. - Мерење и обрачун је по м3.	m3	2.500,00
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ Следећа ставка важи за све позиције земљаних радова: Извођачу се неће признати трошкови на ископу, одвозу материјала из рова, већем утрошку материјала за затрпавање рова, настали као последица одроњавања материјала у рову услед не спровођења адекватних мера заштите ископа рова, прекопавања мимо пројекта или налога надзорног органа и ови трошкови падају на терет извођача.		
1	Машински и ручни ископ рова Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама и котама назначеним у пројекту или до нивоа и димензија одобрених од стране надзорног органа, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ вршити машински, осим на деоницама где се траса укршта са подземним инсталацијама где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар, одмах треба извршити подграђивање рова како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у камион или привремено одложити уз руб ископаног рова на таквој удаљености на којој неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0 м од ивице рова. Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу материјала за ров са потребним проширењем ископа рова за разупирање рова, проширењем и продубљењем ископа у зони споја цеви, ревизионог окна, сливника, евентуално црпљење процедних вода муњним пумпама и чишћење терена у појасу рова након довршења радова на изградњи канализације. Подграда, утовар и одвоз материјала се посебно обрачунавају и наплаћују.		

Мерење и плаћање је по метру кубном (м3) ископаног самониклог материјала, посебно по категоријама ископаног тла.

у материјалу I, II, III и IV категорије

дубина 0-2 м

- машински ископ 95%	m3	250,00
- ручно ископ 5%	m3	630,00

дубина 2-4 м

- машински ископ 95%	m3	300,00
- ручно ископ 5%	m3	750,00

дубина 4-6 м

- машински ископ 95%	m3	450,00
- ручно ископ 5%	m3	1.200,00

дубина 6-8 м

- машински ископ 95%	m3	510,00
- ручно ископ 5%	m3	1.050,00

дубина 0-2 м - сливничке везе и кућни прикључци

- машински ископ 80%	m3	310,00
- ручно ископ 20%	m3	650,00

2 Планирање дна рова

Позицијом су обухваћене потребне корекције дна рова (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, фино планирање дна рова према датим kotaма и падовима из пројекта (± 3 цм) и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености.

Мерење и обрачун је по м2 испланиране и збијене површине дна рова.

m2 50,00

3 Израда подложног слоја (постељице) од песка

Подлога се ради у два слоја. Први, доњи слој песка се изводи у дебљини 10 цм и уграђује се пре постављања и спајања цеви. Други слој песка се уграђује након постављања и спајања цеви и завршеног испитивања цеви на водоиздржљивост. Насипање другог слоја извршити до на 30 цм изнад темена цеви по целој дужини рова са истовременим подбијањем са стране цеви и набијањем слојева ручним или лаким машинским набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала и сав рад на уграђивању материјала у ров и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног песка у збијеном стању.

m3 1,050,00

4 Затрпавање рова канализације

Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова, при чему дебљина слоја при збијању мора одговарати врсти материјала и примењеној машини за збијање, како би се осигурала могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој на размаку између два суседна ревизиона окна канализације, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми контроле.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.

- песак

m3 1.050,00

5 Затрпавање рова материјалом из ископа

Затрпавање се врши до нивоа постељице саобраћајнице. У овом материјалу не сме бити камења већег пречника од 6цм, шута, растиња и хумуса. Материјал се збија у слојевима од 20 цм до пројектом захтеване збијености.

Позицијом је обухваћен утовар материјала из ископа са градилишне депоније до места уградње, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.

Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. m3 400,00

6 Одвоз преосталог материјала из ископа

Позицијом је обухваћен утовар, одвоз, истовар и грубо планирање истовареног материјала.

Мерење и обрачун је по м3 одвезеног материјала у самониклом стању.

- на Градску депонију m3 340,00

- на градилишну депонију СТД до 1км m3 220,00

7 Израда подлоге од шљунка

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и израда подлоге од шљунка д=10цм за доњу плочу ревизионог окна.

Мерење и обрачун је по м3 подлоге од шљунка у збијеном стању. m3 1.340,00

8 Замену постојећег тла испод пројектованих канала иберлауфом

Уколико се у ископу констатује материјал који не задовољава критеријуме за подтло, извршити замену материјала иберлауфом д≤30 цм, а у ширини рова. Позицијом је обухваћена набавка, довоз, разастирање и набијање материјала за замену постојећег тла испод пројектованих канала.

Мерење и обрачун је по м3 рова уграђеног и збијеног иберлауфа. m3 1.500,00

9 Црпљење воде из рова

Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт, опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и дистрибуцијом воде до рецепијента.

Мерење и обрачун је по м' штићеног цевовода. m' 850,00

10 Снижење нивоа подземне воде (депресионим бунарима или игло-филтерима)

Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености може применити једну од наведених метода. Уколико се примењује снижење подземних вода игло-филтерима јединичном ценом је обухваћено побијање игло филтера, повезивање у сабирну цев, црпљење, одржавање и праћење система, као и дистрибуција воде у најближи рецепијент, као и сви неопходни радови за успешно снижавање воде.

Уколико се примењује снижење подземних вода депресионим бунарима број и техничке карактеристике ових бунара треба да буду дефинисане на основу урађеног елабората, као и количина подземних вода, које системом цевовода треба спровести до најближег рецепијента.

Поступак снижавања нивоа подземне воде мора да буде контролисан и са ограниченим брзинама, како не би дошло до поремећаја подтла. Капацитет пумпе не сме бити већи од прилива подземне воде.

Позицијом су обухваћени сви радови са припадајућим трошковима на довозу и постављању неопходне апаратуре, црпљење подземне воде, полагањем цевовода за дистрибуцију црпљене воде до рецепијента, премештању апаратуре и демонтажи и уклањању апаратуре. Код примене бунара у јединичну цену укључити и трошкове израде елабората.

Мерење и обрачун се врши по м' изграђеног колектора. m' 2.500,00

11 Израда дренажних бунара са евакуацијом воде до најближег

реципијента

Дренажни бунари за спуштање нивоа подземне воде су дубине до 14м, пречника Ø 350/225мм и изводе се одговарајућом бушећом гарнитуром. Очекивано је да ће се са шест бунара ниво подземне воде спустити на одговарајући ниво (коту) која ће омогућити извођења радова на ископу рова и полагању канализационих цеви у ров. У бунар се полажу одговарајуће бунарске пумпе за црпљење воде.

Овом позицијом су обухваћени сви радови са припадајућим трошковима на довозу, постављању и премештању бушеће гарнитуре, бушење бунара, набавка и уградња надфилтера ПВЦ Ø 200 л=2,0м, набавка и уградња филтера ПВЦ Ø 200 са ПВЦ ситом л=10м, набавка и уградња таложника ПВЦ Ø 200 са затвореним дном, набавка и уградња филтерског засипа од кварцног песка, испирање и разрада бунара, монтажа и демонтажа потопне бунарске пумпе и потисног цевовода, монтажа и демонтажа електро опреме за прикључак пумпе, трошкови одвоза бушеће гарнитуре и трошкови израде елабората за потребе израде дренажних бунара.

Обрачун се врши по м' дренажног бунара.

m' 21.500,00

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1 Разупирање рова металном подградом (типа Крингс-Вербан или сл.).

Разупирање рова извршити обострано по читавој дужини и дубини рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. При томе применити све потребне мере заштите у складу са прописима за ову врсту радова. Постављена оплата мора бити за 30цм виша од коте терена, а подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Извођач радова је дужан да свакодневно проверава стање подграде, а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције, ако јој је претходила дужа пауза. Позицијом је обухваћен довоз и одвоз подграде и сви радови са потребном опремом и материјалима на подграђивању и разупирању рова. Мерење и обрачун је по м2 обострано разупрте површине.

m2 200,00

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 Израда бетонског слоја МБ15, д=10 цм на подлози од шљунка, као подлога за израду доње плоче ревизионог окна.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду подложног слоја бетона.

Слој бетона равномерно извести на подлози од шљунка у ширини за 20цм већој од ширине дна окна (препусти су са обе стране силаза по 10 цм). Слој бетона израдити у пројектованом паду са равном горњом површином. $V_{bet}=0,1 \times 1,6 \times 1,6=0,2 \text{ м}^3/\text{ком}$

Мерење и обрачун је по м3 изведеног бетонског слоја, без подлоге од шљунка.

m3 9.000,00

2 Израда АБ доње плоче ревизионог окна д=20цм од бетона МБ30

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре (према детаљу из пројекта или детаљу ЈКП "БВК"), справљање и уградња бетона МБ30 и остало што је потребно за потпуну и прописану израда АБ доње плоче ревизионог окна.

Мерење и обрачун је по комаду изведене доње плоче РО

kom. 7.450,00

($V_{\text{дп}}=1,4 \times 1,4 \times 0,2 \text{ м} = 0,40 \text{ м}^3$).

- 3 Монтажа ревизионог окна Øин 1000мм од префабрикованих АБ елемената МБ40**
 Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар водонепропусних префабрикованих армирано-бетонских прстенова ($h=0,25\text{м}; 0,5\text{м}; 1,0\text{м}$, конус $h=0,60\text{м}$ тј. завршни део који је прав на делу где се монтирају пењалице) Øин1000мм, марке бетона МБ 40 и минималном дебљином зида од $d=12\text{цм}$, привремено одлагање или складиштење, развоз дуж трасе рова префабрикованих армиранобетонских елемената, додатног материјала и прибора потребног за потпуну и прописану уградњу и спајање АБ цеви, сав рад на уградњи ревизионог окна са отварањем отвора са стране, обрадом пролаза кроз ревизионо окно да буде водонепропусно и обрадом спојева монтажних елемената ревизионих окана специјалним цементним малтером или другим материјалом тако да буду водонепропусни.
 Мерење и обрачун је по м' изведеног ревизионог окна. m' 10.400,00
- 4 Израда АБ растеретног прстена Øин625 мм**
 Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду армирано-бетонског растеретног прстена унутрашњег пречника Øин625мм укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре (према детаљу из пројекта или детаљу ЈКП "В и К"), справљање, уградња и нега бетона МБ30 и остало што је потребно за потпуну и прописану израда АБ растеретног прстена.
 Пре израде растеретног прстена потребно је извршити додатну контролу збијености око ревизионог окна и извести додатно збијање ако је потребно.
 Мерење и обрачун је по комаду изведеног растеретног прстена. kom. 7.250,00
- 5 Бетонирање кинете ревизионог окна**
 Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање, уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја и глачањем другог слоја до црног сјаја.
 - Мерење и обрачун је по комаду изведене кинете kom. 5.200,00
- 6 Израда каскада од бетона МБ 20 према детаљима приложеним у пројекту.**
 Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ20 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду ове позиције радова.
 Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона. m3 12.500,00
- 7 Постављање арматуре**
 Позицијом је обухваћена набавка, довоз и постављање глатке ГА 240/360, ребрасте РА 400/500 или мрежасте МА 500/560 арматуре укључујући и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту, статичким детаљима и упутствима надзорног органа.
 Мерење и обрачун је по кг уграђене арматуре. kg 110,00

V МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1 Монтажа канализационних цеви

Позицијом је обухваћена набавка и довоз цеви са фазонским комадима и заптивкама, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, истовар уз канализацијски ров, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров, подешавање осовине и нивелете цеви према подацима из пројекта са спајањем цеви, а у свему према условима из пројекта и упуштвима произвођача, сав рад, додатни материјал и прибор потребан за потпуну и прописану уградњу и спајање канализационних цеви, као и све остало што је потребно за комплетно извршење ове позиције.

Прстенаста крутост мора да одговара пројектованим дубинама уз доказ произвођача цеви о носивости за параметре из пројекта.

Мерење и обрачун је по метру дужном (м') комплетно монтираних цеви са фазонским комадима а у зависности од пречника.

ПВЦ ЦЕВИ прстенасте крутости СН 8 и унутрашњег пречника

Ø160 mm	m'	650,00
Ø250 mm	m'	1.200,00
Ø300 mm	m'	1.550,00
Ø400mm	m'	3.000,00
Ø500 mm	m'	4.450,00

2 Уградња поклопаца на ревизионо окно носивости 400 KN (према СРПС ЕН 124:2011)

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња ливено гвозденог поклопаца са оквиром (величине, тежине и носивости према условима из пројекта) на заданту кату из пројекта. Поклопац са оквиром се монтира у армирано-бетонски растеретни прстен.

Поклопац мора добро налегати целим ободом и није дозвољено да се због нетачне уградње поклопац "љуља" или "лупа" код несиметричног притиска.

Уколико се поклопац налази у коловозу, дозвољено одступање од висине завршног слоја је ± 5 мм, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми.

Мерење и обрачун је по комаду комплетно уграђеног оквира и поклопаца. АБ растеретни прстен је обрачунат посебном позицијом.

kom. 14.000,00

3 Ливено - гвоздене пењалице

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и уграђивање ливено - гвоздених пењалица. Уградња се врши на вертикалном растојању од 30 цм и осно смакнуте наизменично лево и десно за 5 цм. Мерење и обрачун је по комаду комплетно монтираних гвоздених пењалица.

kom. 600,00

4 АБ сливник Ø450 са једном сливничком решетком

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала са израдом и уградњом и то: сабијање и уређење тла, израда подлоге од шљунка дебљине 10цм, израда бетонског слоја МБ15 дебљине 10 цм, израда АБ доње плоче сливника д=15цм од бетона марке МБ30, уградња префабрикованих АБ прстенова Øин 450мм минималне дебљине зид д=6цм од бетона марке МБ30 са израдом и обрадом отвора за прикључке, израда АБ растеретног прстена МБ30 са набавком и уградњом сливничке решетке носивости и ознаке према пројекту и нивелацијом у складу са пројектом.

Сливничка решетка мора добро налегати целим ободом и није дозвољено да се због нетачне уградње решетка "љуља" или "лупа" код несиметричног притиска.

Мерење и обрачун је по комаду комплетно изведеног сливника.

kom. 23.000,00

5 Монтажни АБ сливник Ø450

	Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала са израдом и уградњом и то: сабијање и уређење тла, израда подлоге од шљунка дебљине 10цм, израда бетонског слоја МБ15 дебљине 10 цм, израда АБ доње плоче сливника д=15цм од бетона марке МБ30, уградња префабрикованих АБ прстенова Øин 450мм минималне дебљине зид д=6цм од бетона марке МБ30 са израдом и обрадом отвора за прикључке, израда АБ растеретног прстена МБ30 без набавке и уградње сливничке решетке.		
	Мерење и обрачун је по комаду комплетно изведеног сливника.	kom.	11.000,00
6	Сливничка решетка са рамом Извршити набавку, транспорт и монтажу сливничких решетки од нодуларног лива ЕН 124 заједно са рамом и са контра шарком, за саобраћајно оптерећење од 400 KN. Мерење и обрачун је по комаду уграђене сливничке решетки.	kom.	9.000,00
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1	Прикључак нове канализације на постојећу Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна, увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу обезбеђивања водонепропусности истог са набаком и довозом потребног материјала.		
	Мерење и обрачун се врши по комаду комплетно изведеног прикључка.	kom.	35.000,00
2	Превезивање постојећих кућних прикључака са евентуалном реконструкцијом постојећих цеви у зони прикључка Позицијом је обухваћен: сав материјал и рад на превезивању кућних прикључака, на рачву или у ревизионо окно, са евентуалном реконструкцијом цеви у зони прикључка где је то неопходно. Радовима су обухваћени сечење постојеће цеви, уградња прелазног фазонског комада на постојећу керамичку или ПВЦ цев, уградња нове цеви у зони прикључка са потребном прикључном фазонеријом за прикључак на рачву или на ревизионо окно (са обрадом споја). Радови на проширењу рушења постојећег коловоза, ископу, утовару и одвозу материјала, подграђивању рова због реконструкције кућних прикључака нису обухваћени јединичном ценом и ови радови се посебно обрачунавају и наплаћују. Радови се морају обављати у складу са упутствима директивног надзора ЈКП "Вик" и уз њихово присуство.		
	Мерење и обрачун по комаду комплетно превезаног кућног прикључка.	kom.	20.500,00
3	Израда нових кућних прикључака Позицијом је обухваћен: сав материјал и рад на изради кућних прикључака (ископ и одвоз материјала, подграда, уградња цеви ПВЦ Ø160 СН8 са свим потребним фазонским коадима на слој песка д=10цм, затрпавање цеви до на 10цм изнад темена цеви по целој дужини рова са сабијањем, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са сабијањем, блиндирање цеви или повезивање на постојећи ревизиони шахт, а у свему према условима ЈКП "БВК"). Мерење и обрачун је по м' комплетно изведеног кућног прикључка.	m'	7.100,00
4	Испирање канала Позицијом су обухваћени сви трошкови на испирању канала са одстрањивњем свих грубих предмета и прљавштине и избацивањем воде из цевовода муљном пумпом. Мерење и обрачун је по м' испране канализације.	m'	90,00
5	Хидраулично испитивање канализације		

- Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању цевовода, као и ревизионих окана на водонепропусност, а по завршеној монтажи појединих деоница цевовода, уз обавезно присуство Надзорног органа. Испитивање извести у свему према и техничким условима произвођача, условима ЈКП "ВиК" и важећим прописима за ту врсту радова. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова. Мерење и обрачун је по метру дужном (м') испитане трасе цевовода. m' 100,00
- 6 Снимање цевовода камером**
За потребе предаје крајњем кориснику ЈКП "ВиК" потребно је након изградње цевовода извршити снимање изведене канализације камером, а јединичном ценом урачуната сви трошкови на снимању и обради снимка. Мерење и обрачун је по метру дужном (м') снимљеног цевовода. m' 170,00
- 7 Висинско регулисање постојећих шахти и сливника**
Постојећи шахтови и сливници који својим висинским положајем не одговарају новопроектованим котама се уклапају у нову нивелету уз одговарајуће издизање-спуштање рама од метала, рушење и израда бетонског јастука испод рама. Сав отпадни материјал настао овим послом утоварити у возило и транспортовати на Градску депонију. Позицијом је обухваћена сав рад и материјал, као и сви припадајући трошкови на њиховом висинском регулисању. Мерење и обрачун се врши по комаду (ком) регулисане шахте или сливника. kom. 5.400,00
- 8 Геодетско снимање изведене канализационе мреже и кућних прикључака.**
Геодетско снимање изграђене водоводне мреже са израдом елабората и предајом истог Наручиоцу (пре обављања техничког прегледа) у дигиталном облику (пдф формат), електронски потписано од стране одговорног лица израђивача елабората (предузетника, односно правног лица које је израдило елаборат) и овлашћеног лица које је израдило елаборат. Мерење и обрачун је по м' комплетно снимљене канализационе мреже и кућних прикључака, са добијеном и достављеном потврдом од стране РГЗ-а.. m' 110,00
- 9 Израда елабората изведеног стања.**
После комплетне изградње канализације израдити документацију-елаборат изведеног стања у 6 (шест) примерка. Елаборат мора обавезно да садржи ситуацију изведене канализације, подужни профил, шему чворова, цртеже свих шахтова, геодетски снимак са свим инсталацијама у откопаном рову, потврде о збијености рова, записнике о испитивању на водоиздрживост потписане од стране Извођача, Надзорног органа, Инвеститора и надлежног ЈКП, потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а и др. Обавеза је извођача да елаборат изведеног стања у три примерка преда техничкој документацији ЈКП "ВиК". Мерење и обрачун паушално pauš. 45.000,00
- 10 Довођење постојећег ТРОТОАРА у првобитно стање**
Радови се изводе у складу са тачком 1. Ценовника - радови на саобраћајницама; III Коловозна конструкција, позиције 1, 2, 12, 13 (15 и 16 ако је тротоар од бехатона)
- 11 Довођење постојећег КОЛОВОЗА у првобитно стање у зависности од постојеће конструкције коловоза, по налогу надзора.**
а) Бетонска плоча МБ20
Позицијом су обухваћени набавка материјала, справљање и довоз бетона, израда бетонске плоче д=20цм на лицу места на већ припремљени и збијени тампон, тако да за хабајући слој асфалта остане мин д=5цм. Евентуална уградња арматуре се посебно

обрачунава и наплаћује.

Мерење и обрачун је по м3 изведене бетонске плоче.		m3	9.500,00
б) Дробљени камени агрегат			
Позицијом су обухваћени набавка, довоз, уграђивање дробљеног каменог агрегата са евентуалним квашењем и збијање вибросредствима до прописане збијености и равности дебљине слоја у збијеном стању.			
Мерење и обрачун је по м3 изведеног слоја.			
- ДКА 0-31,5мм,		m3	2.400,00
- ДКА 0-63мм,		m3	2.400,00
ц) Израда асфалтног слоја на делу рова			
Позицијом су обухваћени набавка материјала, справљање, довоз и уградња асфалтног слоја са свим припремним и завршним радовима на изради асфалта. Асфалт се полаже на већ припремљену подлогу која се посебно обрачунава и наплаћује.			
Мерење и обрачун је по м2 изведеног асфалтног слоја.			
- хабајући слој на тротоарима д= 3.00 цм (АБ 4, АБ 8)		m2	700,00
- хабајући слој на коловозу АБ11с д=4цм		m2	900,00
- хабајући слој на коловозу АБ11с д=5цм		m2	1.150,00
- БНС 22сА или 32сА, д=6цм на коловозу		m2	1.010,00
- БНС 22сА или 32сА, д=8цм на коловозу		m2	1.470,00
д) Израда асфалтног слоја БНС д=8цм на слоју камена 0/31мм			
Поправка и довођење раскопаног коловоза, тротоара и банкина у првобитно стање. Овом позицијом је обухваћена набавка, утовар и транспорт свог потребног материјала као и обрада постелнице коловоза до захтеване збијености, израда туцаничког застора и банке дебљине приближно д=10 цм од дробљеног камена 0-31 мм са набијањем, као и израда асфалтног застора БНС22 са д=8 цм, са претходним прскањем битуменске емулзије. После затрпавања рова и набијања урадити постелницу и коловозни застор према првобитном стању.			
		m2	2.300,00
12 Уградња нових БЕЛИХ бетонских ивичњака	Радови се изводе у складу са тачком 1. Ценовника - радови на саобраћајницама; III Коловозна конструкција, позиције 7.		
13 Уградња нових СИВИХ бетонских ивичњака	Радови се изводе у складу са тачком 1. Ценовника - радови на саобраћајницама; III Коловозна конструкција, позиције 6.		
14 Уградња постојећих (демонтираних) ивичњака	Позицијом су обухваћени локални градилишни транспорт и уградња постојећих ивичњака на бетонској подлози МБ20. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци.		
	Мерење и обрачун је по м' изведеног ивичњака.	m'	900,00
15 Осигурање и заштита подземних и надземних инсталација	За време извођења радова на местима укрштања са трасом ценовода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних и надземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње канализације, а који су евидентирани у главном пројекту. Осигурање извршити дашчаном оплатом, носачима, заштитним цевима по целој ширини откопа . Откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство и сагласност власника предметних инсталација.		
	Мерење и обрачун је по м' заштићене инсталације	m'	200,00
16 Препумпавање садржаја канализације			

Одмах након постављања "балона" и заптивања канализације неопходно је системом муљних пумпи из неког од унапред одређених шахтова непосредно "узводно" од постављеног "балона" контролисано препумпавати сав надолазећи садржај из канализационог система. Сав садржај који се препумпава неопходно је цревима одвести до неког од ""низводних"" шахтова канализације чиме би се створили услови за несметано обављање радова на реконструкцији једне деонице цевовода.

Позицијом је обухваћено постављање муљних пумпи и њихово пуштање у рад, контрола рада у току препумпавања као и искључивање и уклањање након завршене реконструкције предметне деонице. У сваком тренутку на градилишту, у непосредној близини пумпе која је у функцији неопходно је имати бар једну исправну пумпу у резерви. Мерење и обрачун је паушално.

270.000,
00
pauš

17 Обрада пролаза кроз шахтове

По вађењу-извлачењу постојеће канализационе цеви неопходно је извршити проширење отвора у зиду шахта ради провлачења нове цеви већег профила. Потребно је најпре ослабити зид шахта бушењем рупа по ободу отвора који треба отворити а затим пажљиво уз помоћ одговарајућег алата оштемати рупу што правилнијег кружног облика пречника што приближнијег пречнику цеви коју кроз оштемани отвор треба провући у унутрашњост шахта. На споју између цеви и ревизионог силаза поставити гумени прстен и заптити водонепропусном смесом (Аква стоп или одговарајуће). Обрачун је по комаду продора.

5.550,00
kom

18 Израда пешачких прелаза преко рова

Израда пешачких прелаза преко рова са рукохватима, како би се омогућио приступ пешака кућама у време одвијања радова. Обрачун по прелазу, ком.

1.700,00
kom.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Панчево,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 92. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) (у даљем тексту: Закон), прописано је да грађевинско земљиште које није уређено у смислу овог закона, а налази се у обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средставима физичких или правних лица, да физичко, односно правно лице подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно лицу из члана 94. овог закона, предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта, по коме је надлежни орган дужан да поступи у року од 15 дана од дана пријема предлога, да надлежни орган, односно лице из члана 94. овог закона може са правним, односно физичким лицем закључити уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта, који садржи елементе прописане наведеним чланом. Чланом 97. став 5. прописано је да се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта умањује за трошкове инфраструктурног опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, на основу уговора закљученог у складу са чланом 92. овог закона, као и за вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу инфраструктурних објеката.

Чланом 4. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/17) (у даљем тексту: Одлука) прописано је да се износ доприноса утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, односно решењем о одобрењу извођења радова које издаје орган надлежан за спровођење поступка обједињене процедуре за издавање аката у остваривању права на изградњи и коришћењу објеката (у даљем тексту: надлежни орган), а на основу обрачуна доприноса. Висина доприноса за изградњу објекта обрачунава се тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра станова новоградње у граду Панчеву, према последњим објављеним подацима од стране Републичког завода за статистику за територију града, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње, израженом у m^2 и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком. Чланом 9. став 2. Одлуке прописано је да се износ доприноса обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује за трошкове припремања, односно опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, као и за вредност земљишта које инвеститор уступа граду за изградњу инфраструктурних објеката.

Нацртом одлуке о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта, одређују се трошкови опремања грађевинског земљишта средствима физичких и правних лица, а који трошкови обухватају извођење радова на изградњи и реконструкцији саобраћајних површина, саобраћајне сигнализације, водовода, кишне и фекалне канализације. Трошкови одређени овом одлуком, основ су за закључење уговора о заједничком опремању грађевинског земљишта који закључују град Панчево и правно, односно физичко лице чијим средствима се опрема грађевинско земљиште. За трошкове опремања грађевинског земљишта који су наведени у Уговору о заједничком опремању грађевинског земљишта умањује се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Како би се створили услови за закључивање уговора о заједничком опремању грађевинског земљишта, предлаже се Градском већу града Панчева да по хитном поступку, на првој наредној седници утврди Предлог одлуке о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта, ради упућивања на седницу Скупштине града Панчева заказану за 17.11.2017. године на разматрање и доношење.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Нацрт решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 — др. закон и 101/16 — др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог предлога на седници Скупштине града Панчева биће: Мишо Марковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја, представници Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева и представник Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити Скупштини града Панчева, а закључак доставити: Јавном предузећу «Урбанизам» Панчево, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
*Закључак*

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Нацрт измене Плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 — др. закон и 101/16 — др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог измене Плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог предлога на седници Скупштине града Панчева биће: Мишо Марковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја, представник Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева и представник Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и саобраћај и Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),члана 146.став 1. Закона планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 4. Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене(„Сл.лист града Панчева” бр. 29/14, 28/15, 30/16, 38/16, 9/17, 13/17 и 24/17) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници одржаној дана _____ 2017. године, доноси

ИЗМЕНУ ПЛАНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКТА И УРЕЂАЈА И БАНКОМАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 1.

У Плану за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева” број 18/15 и 28/15) у члану 2. у поделу „Рекламни панои (Рекламне табле, Светлеће рекламне табле, Билборди, Покретни билборди, Светлеће рекламне табле прикључене на стубове јавне расвете) одсек „Билборди” мења се и гласи:

„БИЛБОРДИ

Билборди су рекламне плоче максималних димензија 3,00 x 5,00 m, и то на стубовима максималне висине до 4,70 m, и могу се постављати на површинама јавне намене искључиво у коридорима приступних саобраћајница ка граду, односно, прилазним правцима у оквиру грађевинског реона у складу са саобраћајним и просторним могућностима, на следећим локацијама:

Из правца Јабуке до надвожњака.

Из правца Новог Села до надвожњака.

Из правца Баваништа до пружног прелаза на раскрсници са улицама Стевана Шупљикца и Првوماјске.

Из правца Старчева до Војловачког парка, односно лева страна уличног коридора до управне зграде „Азотара”.

Из правца Београда новим путем (државни пут) до улице Првوماјске и даље улицом Првوماјском и Стевана Шупљикца до улице Книћанинове, са десне стране посматрано из правца Београда ка улици Книћаниновој.

Потез улице Светозара Шемића, са леве стране посматрано из правца улице Димитрија Туцовића ка улици Славка Бокшана.

Из правца Београда старим путем (општински пут бр.7) до раскрснице са улицом Димитрија Туцовића.

Потез улице Светог Саве од улице Иве Курјачког до улице Моше Пијаде – на зеленим површинама, и од улице Змај Јове Јовановића до Немањине – на разделном острву.

Потез улице Цара Душана од улице Војводе Радомира Путника до улице Филипа Вишњића, на разделном острву.

Потез улице Милоша Обреновића, са десне стране посматрано из правца улице Милоша Требињца ка улици Првوماјској.

У улици Милоша Требињца наспрам раскрснице са улицом Милоша Обреновића на зеленој површини (оквирно испред кућног броја 14), максимално 2 билборда, уз сагласност МУП-а ПУ Панчево.

Улица Милоша Обреновића, са десне стране после раскрснице са улицом Стеријином, посматрано из правца улице Стеријине ка улици Пере Сегединца.

Улицом Милоша Обреновића, са десне стране после раскрснице са улицом Пере Сегединца, посматрано из правца улице Пере Сегединца ка улици Милоша Требињца.

Улица Ослобођења, са десне стране после раскрснице са улицом Радничком, односно Јосифа Маринковића, посматрано из правца улица Радничке, односно Јосифа Маринковића ка улици Ружиной.

У улици Ослобођења, непосредно испред кружног тока код зелене пијаце, посматрано

из правца улице Ружине, ка кружном току, обострано, максимално по 1 билборд.

Улица Ослобођења, са десне стране, после раскрснице са улицом Ружином, посматрано из правца улице Јосифа Маринковића ка улици Лава Толстоја (кружни ток код зелене пијаце) максимално 1 билборд.

На раскрсници улица Димитрија Туцовића и Светозара Шемића, максимално 1 билборд.

На раскрсници улица Милоша Требињца (код парка „Народна башта“) и Првوماјске, максимално 1 билборд.

У улици Милоша Требињца, са леве стране, из правца улице Милоша Обреновића до парка „Барутана“, максимално 1 билборд.

У улици Моша Пијаде, непосредно после раскрснице са улицом Војвођански булевар (кружни ток), посматрано из правца улице Ружине, ка улици Стевана Шупљикца, обострано, максимално по 1 билборд.

У улици Моша Пијаде, са десне стране, после раскрснице са улицом Стевана Шупљикца, посматрано из правца улице Скадарске ка улици Војвођански булевар, максимално 1 билборд.

У сваком насељеном месту може се поставити максимално 3 билборда.

Није дозвољено постављање билборда на другим локацијама у оквиру градског подручја на површинама јавне намене.

Подносилац захтева је у обавези да уз захтев за доношење одобрења ЈП „Урбанизам“ Панчево достави ситуационо решење са приказаним димензијама темеља и билборда, приказану микролокацију билборда на КТ плану у адекватној размери, копију плана подземних инсталација и услове власника инсталација за израду техничке документације у циљу одређивања тачне микролокације билборда и издавања услова за израду техничке документације.“

Члан 2.

Ова Измена плана ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ
Панчево,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Нацрт одлуке као мере унапред припремљеног плана реорганизације о отпису дуга субјекта приватизације „Друштво за одржавање зграда“ Д.О.О. Београд по основу уступљеног јавног прихода - припадајућег дела пореза на зараде као прихода града Панчева са стањем на дан 31.12.2016. године, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог одлуке као мере унапред припремљеног плана реорганизације о отпису дуга субјекта приватизације „Друштво за одржавање зграда“ Д.О.О. Београд по основу уступљеног јавног прихода - припадајућег дела пореза на зараде као прихода града Панчева са стањем на дан 31.12.2016. године и упућује га Скупштини града на разматрање и доношење.

Поводом овог предлога, известиоци на седници Скупштине града Панчева биће: Предраг Живковић, заменик Градоначелника и представници Секретаријата за пореску администрацију и Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Секретаријату за пореску администрацију и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

72

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници одржаној _____ 2017.године, донела је

ОДЛУКУ

као меру унапред припремљеног плана реорганизације о отпису дуга субјекта приватизације „Друштво за одржавање зграда „Д.О.О. Београд по основу уступљеног јавног прихода -припадајућег дела пореза на зараде као прихода града Панчева са стањем на дан 31.12.2016. године

I

Скупштина града Панчева је сагласна да се пореско потраживање града Панчева, као повериоца, у износу од 408.308,02 динара, са стањем на дан 31.12.2016. године, а које се односи на обавезе „Друштво за одржавање зграда „Д.О.О. Београд по основу уступљеног јавног прихода пореза на зараде, отпише, имајући у виду да је Влада Републике Србије на основу члана 76. Закона о приватизацији („Сл.гласник РС“ бр, 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење) донела Закључак 05 Број 023-4329/2017 од 11.05.2017. године којим је обавезала државне повериоце да као меру унапред припремљеног плана реорганизације „Друштво за одржавање зграда „Д.О.О. Београд, отпишу потраживања према Субјекту приватизације са стањем на дан 31. децембар 2016. године, уколико буде донето правоснажно решење којим се потврђује усвајање УППР Субјекта приватизације.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:
Панчево,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Нацрт одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 – пречишћен текст и 12/16), донело следећи


ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Поводом овог предлога, известилац на седници Скупштине града Панчева биће Немања Ротар, члан Градског већа за подручје културе и омладине.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити: Скупштини града Панчева, Секретаријату за финансије, Секретаријату за јавне службе и социјална питања, Служби за управљање људским ресурсима и заједничке послове и Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник Републике Србије" број 68/15 и 81/16- одлука УС), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник Републике Србије“ број 61/17, 82/17 и 92/17) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15- пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину („Службени лист града Панчева“ бр. 17/17), у члану 2, у табели, под редним бројем 22. у колони „максималан број“ број „3“ замењује се бројем „4“.

У истом члану, под редним бројем 33. у колони „максималан број“ број „16“ замењује се бројем „15“.

Члан 2.

Обавезују се Дом културе „25. мај“ Долово и Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донесу акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места усклађен са овом одлуком.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:
Панчево,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево / Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево / Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

  **ГРАДОНАЧЕЛНИК**
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.


Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је IV Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2017. годину са Финансијским планом и IV Измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на IV Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2017. годину са Финансијским планом и IV Измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево за 2017. годину са Финансијским планом – Измена II и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину – Измена II, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево за 2017. годину са Финансијским планом – Измена II и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину – Измена II.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

7

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



Саша Павлов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2017. годину са финансијским планом (трећа измена), па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2017. годину са финансијским планом (трећа измена).

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Хигијена“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

7  **ГРАДОНАЧЕЛНИК**
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
Саша Павлов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је II Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Панчево са Финансијским планом за 2017. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98.став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на II Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Панчево са Финансијским планом за 2017. годину.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГЛАВНОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука за 2017. годину са Финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука за 2017. годину са Финансијским планом.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Вод-Ком“ Јабука, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сања Павлов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Другу Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица за 2017. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Другу Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица за 2017. годину са финансијским планом.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Омољица“ Омољица, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године са Нацртом закључка, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да достави Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године.

Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог материјала на седници Скупштине града Панчева биће: представници јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, Мишо Марковић, члан Градског већа за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године доставити: јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16.11.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је Нацрт одлуке о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавног и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева утврђује Предлог одлуке о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавног и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Поводом овог предлога, известиоци на седници Скупштине града Панчева ће бити представници: Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа и Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити Скупштини града Панчева, а закључак доставити: Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



Председник

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној _____ 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ПАНЧЕВО

Члан 1.

За именовање директора јавног и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (у даљем тексту: директори предузећа), спровешће се јавни конкурси који се објављују за следећа предузећа:

1. Јавно предузеће “Градска стамбена агенција” Панчево, улица Његошева број 1а.
2. Јавно комунално предузеће “Вод-ком” Јабука, улица Трг Бориса Кидрича број 1;
3. Јавно комунално предузеће “Омољица” Омољица, улица Патријарха Арсенија Чарнојевића број 1.
4. Јавно комунално предузеће “Комбрест” Банатски Брестовац, улица Маршала Тита број 4а.

Члан 2.

Огласи о јавним конкурсима за предузећа наведена у члану 1. ове одлуке, у року од 8 дана од доношења Одлуке о спровођењу јавних конкурса, објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“, дневним новинама “Данас” и на званичној интернет презентацији града Панчева.

Члан 3.

Јавне конкурсе за именовање директора предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Пријаве на јавне конкурсе подnose се у року од 30 дана од дана објављивања јавних конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 5.

Пријаве на јавне конкурсе са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подnose се Комисији, препорученом поштом путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти на адресу:

Скупштина града Панчева

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
са назнаком: Пријава на конкурс за именовање директора _____
(име предузећа)

– НЕ ОТВАРАЈ.

Трг Краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања, већ ће бити одбачене закључком, против којег није допуштена посебна жалба.

Члан 6.

Комисија ће вршити проверу и оцену:

- познавање система: функционисања јавног и јавних комуналних предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима, обављање делатности од општег интереса у складу са законом, као и донетим одлукама,
- познавање рада и функционисања јавног и јавних комуналних предузећа за које се лице кандидује.

Члан 7.

Поступак провере и оцењивања спроводиће се у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“ број 65/16).

Члан 8.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је секретар Комисије.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/
Панчево, _____ .2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72
Панчево, 16. 11. 2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16. 11. 2017. године, разматрало је Предлог за доношење Решења о изменама Решења о образовању Тима за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело

Р Е Ш Е Њ Е

**О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА РЕВИЗИЈУ ПЛАНА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА
И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА
2015-2017**

I

У Решењу о образовању Тима за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 („Службени лист града Панчева“ број 38/15), тачка I мења се и гласи:

„Образује се Тим за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 (у даљем тексту: Тим), у следећем саставу:

1. Маја Витман, помоћник Градоначелника за економски развој - градски менаџер, координатор за инвестиције;
2. Предраг Живковић, заменик Градоначелника града Панчева, координатор за финансије;
3. Александар Стевановић, вршилац дужности директора ЈКП „Хигијена“ Панчево, члан;
4. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата за финансије, члан;
5. Сања Илић, помоћник секретара за буџет у Секретаријату за финансије, члан;
6. Јасминка Павловић, помоћник секретара за обједињену процедуру у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, члан;
7. Оливера Суботић, секретар Секретаријата за привреду и локални економски развој, члан;
8. Биљана Миладиновић, помоћник секретара у Секретаријату за привреду и економски развој, члан;
9. Бранка Марић, помоћник секретара Секретаријата за инвестиције, члан;
10. Драшко Стојић, извршни директор за техничке послове ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, члан;
11. Леонида Раданов, саветник у Секретаријату за привреду и економски развој, члан.

Члан Леонида Раданов истовремено обавља послове секретара Тима.”

II

Тачка II мења се и гласи:

„Задатак Тима је да припреми Предлог Плана капиталних инвестиција града Панчева 2018-2020 и Годишњи извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева 2015-2017 - прва измена и допуна за 2016. годину, а рок за израду је 15.12.2017. године.

Задатак Тима је и да припреми Годишњи извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева 2015-2017 - прва измена и допуна за 2017. годину, а рок за израду је до краја првог квартала 2018. године.”

III

Тачка V мења се и гласи:

„Стручне и административно-техничке послове за потребе Тима обављаће Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријат за инвестиције и Секретаријат за скупштинске послове, послове Градиначелника и Градског већа Градске управе града Панчева.”

IV

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Тима за ревизију Плана капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева 2015-2017 - прва измена и допуна број II-05-06-15/2017-3 од 27.01.2017.године.

V

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

Решење доставити:

- лицима из тачке I овог решења,
- Секретаријату за привреду и економски развој, Секретаријату за финансије, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријату за инвестиције и Секретаријату за скупштинске послове, послове Градиначелника и Градског већа Градске управе града Панчева.

ГРАДИНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
Срђан Павлов

